

	Munkanem száma és megnevezése	Anyag összege	Díj összege
	21 Irtás, föld- és sziklamunka	0	14625
	33 Falazás és egyéb kőművesmunka	22680	13782,5
	36 Vakolás és rabilolás	6452	16731
	39 Szárazépítés	0	0
	42 Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése	226892	204224
	44 Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	1521	24820,5
	47 Felületképzés	13004	66288
	71 Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés	4680	6146
	81 Épületgépészeti csővezeték szerelése	17550	5759
	82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	0	20036
	83 Szellőztetőberendezések	55112	15493
	Munkanemek összesen:	347 891	387 905
	Összesen:	735 796	

Ssz.	Tételszám	21 Irtás, föld- és sziklamunka	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-011-11.1	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m³ -es konténerbe	1	db	0	14625	0	14625
		Munkanem összesen:					0	14625

Ssz.	Tételszám	33 Falazás és egyéb kőművesmunka	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	33-000-21.1.1.2.2.1	Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, üreges kerámia válaszfaltéglából, 10 cm vastagságig, falazó, cementes	7,5	m2	0	760	0	5700
		mészhabarcsból falazva					0	0
2		Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások,250 mm és ennél vastagabb falban csorbázatvéséssel, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, XELLA Silka-HM 300 típusú horony-cresztékes mészhomok falazóblokk, 333x300x199 mm M 5 (Hf50-cm) falazó, meszes cementhabarccsal	2,1	m2	10800	2690	22680	5649
							0	0
3	33-000-31.1.1	Nyílásbontás, bővítés ajtó helyén égetett-agyag kerámia teherhordó, tömör téglafalban	0,1	m3	0	24335	0	2433,5
		Munkanem összesen:					22680	13782,5

Ssz.	Tételszám	36 Vakolás és rabilolás	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	36-090-1.1.1-0550040	Vakolatjavítás oldalfalon, téglá-, beton-, köfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5% alatt Hvb8-mc, beltéri, vakoló cementes	6	m2	842	2106	5052	12636
		mészhabarcs mészpéppel						
2	36-090-2.1.3	Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 21-40 cm szélesség között	5	m	280	819	1400	4095
		Munkanem összesen:					6452	16731

Ssz.	Tételszám	39 Szárazépítés	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	39-001-3.2.2-0120012	CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 2 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, sűrített, (40	0	m2	0	0	0	0
		vagy 41,7 cm bordatávolság) CW 75-06 mm vtg. tartóvázal RIGIPS normál építőlemez RB 12,5 mm, ásványi szálal hőszigetelés						
		(nem készül)						
		Munkanem összesen:					0	0

Ssz.	Tételszám	42 Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	42-090-3.1.2.2-0510303	Lapburkolat javítása; Padlóburkolat javítása, 0,10-2,00 m ² -ig terjedő felületen kivéséssel, pótlással, kőagyaglap 30x30 cm (a lapburkolatot megrendelő biztosítja, csak segédanyag)	4	m2	1400	3276	5600	13104
2	42-090-3.2.2.3-0051205	Lapburkolat javítása; lábazatburkolat javítása 0,10-2,00 m ² -ig terjedő felületen kivéséssel, pótlással, (a lapburkolatot megrendelő biztosítja, csak segédanyag)	1	m	292	995	292	995
3	42-02-022-0510001	Fal-, pillér- és oszlopburkolat mozaiklapból, 10x20 cm-es v. 15x15 cm.-es fehér csempével,élvédők elhelyezésével	65	m2	3400	2925	221000	190125
		Munkanem összesen:					226892	204224

Ssz.	Tételszám	44 Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	44-000-1.1	Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m ² -ig	4	m ²	0	2106	0	8424

2	44-000-1.2	Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m ² között	2,1 m ²	0	2515	0	5281,5
3	44-001-1.1.2.2-0164905	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, kibontott ajtó elhelyezése falnyílásban	1 db	1521	11115	1521	11115
		Munkanem összesen:				1521	24820,5

		47 Felületképzés						
Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-011-1.5.1.1.1-0159008	Mészfestések, korszerű gyári készrekevert fehér vagy színes meszfestékekkel, egy színben, tagolatlan sima felületen, két rétegben BIO beltéri falfesték	100	m ²	59	585	5900	58500
2	47-031-1.3.6.2-0252518	Belső fafelületek fedőmázolása, szintelen műgyantalakkal vagy színes lazúr bevonóanyaggal, tagolt felületen két rétegben Supralux Xyladecor Classic favédő vékonylazúr,	6	m ²	1184	1298	7104	7788
		Munkanem összesen:					13004	66288

		71 Elektromosenergia-ellátás, villanszerelés						
Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	71-000-1.1.1	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; védőcső leszerelése műanyag csőből, falhoronyból	6	m	0	320	0	1920
2	71-000-1.5.1	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; vörösréz vagy alumínium vezeték leszerelése védőcsőből kihúzva, 10 mm ² -ig	18	m	0	87	0	1566
3	71-000-1.11	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése	2	db	0	438	0	876
4	71-000-1.13	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése	1	db	0	731	0	731
5	71-005-2.54-0299429	Összeépíthető világítási szerelvények elemei; Speciális betétek elhelyezése VI-KO KARRE Hotel energiakapcsoló betét, késleltető funkcióval, relé nélkül, Csz: 90500051	1	db	4680	1053	4680	1053
		Munkanem összesen:					4680	6146

		81 Épületgépészeti csővezeték szerelése						
Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	81-000-1.4.1	Csővezetékek bontása, lágy, félkemény vagy kemény vörösrézcső, tartószerkezetről, forrasztott kötések feloldásával, méret szerinti deponálással, DN 20 méretig	4	m	0	526	0	2104
2	81-010-1.3.1.2-0241001	Univerzális gyorskötő idomok, megfűró- és tömítőbilincsek szerelése, bármilyen anyagú csövekhez, egyoldalón menetes szorítógyűrűs csavarzat, DN 15 csővezetékek lezárása bontott berendezéseknél	5	db	3510	731	17550	3655
		Munkanem összesen:					17550	5759

		82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése						
Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	82-000-1.2.1	Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények, DN 50 méretig	5	db	0	1287	0	6435
2	82-000-3.4	Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, WC csésze tartozékokkal	1	db	0	5206	0	5206
3	82-000-3.6	Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, öblítőtartály tartozékokkal	1	db	0	2545	0	2545
4	82-000-4.2.6	Gáz- és fűtőszelvény berendezési tárgyak leszerelése, fűtőszelvény berendezési tárgyak lapradiátorok	2	db	0	2925	0	5850
		Munkanem összesen:					0	20036

		83 Szellőztetőberendezések						
Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	83-002-2.5.1.1-0114503	Kör keresztmetszetű mennyezeti befűvők vagy elszívók felszerelése légszatórnára, ill. csatlakozó dobozra, NÁ 350 mm-ig AIRVENT TSK befűvő elem, sík tárcsával, acéllemezről, RAL 9010 festve, NÁ 125 mm	1	db	3983	3150	3983	3150
2	83-003-2.1.1.1-0143944	Kör keresztmetszetű, csappantyú, pillangószelep, térfogat áram állandósító elem felszerelése, lemezsatórnára, NÁ 350 mm-ig HELIOS VKH 125/15 Konstans légáramra szabályozó elem V=15 m ³ /h, NÁ 125, Cikksz.:2069	1	db	9711	6786	9711	6786
3	83-006-2.1.1.1-0152089	Radiál ventilátor elhelyezése, csőventilátor, műanyagházas, járókerék-átmérő: 200 mm-ig HELIOS RRR 125 Műanyagházas radiális csőventilátor, ~1, 230 V, 0,068 kW, NÁ 125, Cikksz.:5974	1	db	41418	5557	41418	5557
		Munkanem összesen:					55112	15493