



KINAMÉ KFT.

ÉPÍTŐIPARI GENERÁLKIVITELEZÉS

Munkanem száma és megnevezése		Anyag összege		Díj összege	
15	Zsaluzás és állványozás		649800		530100
36	Vakolás és rabilolás		605160		936065
43	Bádogozás		210910		123280
46	Üvegezés		2125		1500
47	Felületképzés		1716775		1621750
88	Rögzítések, tömítések		2880		3600
Munkanemek összesen:			3 187 650		3 216 295

15 Zsaluzás és állványozás					
Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár
1	15-012-6.1	Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint munkaállvány, szintenkénti pallóterfessel, korláttal, lábdeszkaival, kétlábas, 0.60-0.90 m padlószélességgel, munkapadló távolság	855	m2	760
		2,00 m, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m munkapadló magasságig			
		Guruló állvány, 2,50x0,75 m-es járólappal, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, 4,6 m járólappmagasság (típus: 741202)	0	nap	1500
				500	0
				0	0
Munkanem összesen:				649800	530100

36 Vakolás és rabilolás					
Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár
1	36-009-17.1	Gipsz szemöldökdisz elhelyezése, javítása, összedolgozással, homlokzati ablakoknál, kisebb pótlással (ablakonként)	18	db	5000
		Előregyártott yers vagy kéregbevonatos, formahabosított homlokzati dekorprofil javítása új épületrészen, eresz alatti sávban	4,75	m	6800
				5500	32300
					26125
					122400

3	36-011-6-0310337	Üvegszövet háló elhelyezése, függőleges, vízszintes, ferde vagy íves felületen, új hőszigetelt lábazati részen weber durva üvegszövet 210 g/m ² , Kód: 9903	10 m ²	255	360	2550	3600
4	36-051-6.1.2-0191711	Külteri vakolóprofilok elhelyezése, hőszigetelő vakolathoz, horganyzott acélból, 20 - 80 mm vakolatvastagsághoz, lezáró profilok külteri lezáró profil 30 mm hőszigetelő lábazati vakolathoz,	19 m	380	260	7220	4940
5	36-090-1.2.1-0550090	Vakolatijavítás lábazaton, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, durva, sima kivitelben, hiánypótlás 5% alatt CS I-WI (HvhI0-mc) külteri, vakoló cementes mészhabarc	64 m ²	2360	3600	151040	230400
6	36-090-1.2.3-0550090	mészpéppel	35 m ²	2150	3600	75250	126000
7	36-090-2.1.1	Vakolatijavítás homlokzaton, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, durva, sima kivitelben, CS I-WI (HvhI0-mc) külteri, vakoló cementes mészhabarc	64 m	700	1100	44800	70400
8	36-090-2.1.2	Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, bádogos munkákkal összefüggően 11-20 cm szélesség között	20 m	700	1100	14000	22000
9	36-090-3.1.2	Homlokzati párkányhúzás javítása, a meglazult, sérült vakolat leverésével, sarok és csatlakozás-összedolgozással, 30 cm kiterített szélességig, ereszesatlakozásnál hiánypótlás	53 m	2400	4600	127200	243800
10	36-090-10-0415907	5-25% között	160 m ²	380	540	60800	86400
Munkanem összesen:						605160	936065
43 Bádgozás							
Ssz. Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	

1	43-002-12.1.2-0144217	Lefolyócsó kiegészítő szerelvények elhelyezése, kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, lábazati elem, elágazó elem, közdarab sib. megerősített lefolyócsó	8 db	3500	1500	28000	12000
(állványcső H=2000 mm) kifolyóval							
2	43-003-8.2.1-0144503	Ablakpárkány javítása színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről, 50 cm kiterített szélességig vízorr felőli oldal stabil rögzítésével	17,5 m	6300	2800	110250	49000
3	43-003-8.2.1-0993245	Szemöldökpárkány LINDAB FOP-CO/PE tűzhorganyzott acél + műanyag bevonat, 0,5 mm vig., standard színben, Ksz: 20 cm	34,6 m	2100	1800	72660	62280
Munkanem összesen:					210910		123280

46 Üvegezés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	46-001-3.3.1-0112473	Faszerkezetek üvegezése üvegszorítólc rögzítéssel, szilikonos tömítéssel, kétrétegű biztonsági üvegszerkezettel, 0.50 m² táblaméretig A3 10/16/4 + Ar kétrétegű biztonsági üvegszerkezet	0,25	m²	8500	6000	2125	1500
Munkanem összesen:						2125		1500

47 Felületképzés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-010-1.1.1-0415916	Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vízes-diszperziós akril bázisú alapozóval tagolatlan felületen Baumit Mélyalapozó	855	m2	170	200	145350	171000
Cikkszám: 953208								
2	47-013-5.1.1.2.1-0150311	Szilikon festések, szilikon gyantával módosított akrilát-diszperzió kötőanyagú fehér vagy színes homlokzathfestés, megfelelően előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben,	855	m2	1590	1400	1359450	1197000



Munkanem száma és megnevezése		Anyag összege	Díj összege
21	Irtás, föld- és sziklamunka	24000	10000
33	Falazás és egyéb kőművesmunka	0	15450
36	Vakolás és rábicolás	9600	14000
39	Szárazépítés	13650	5250
42	Ajzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése	19400	16200
44	Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	4000	57700
47	Felületképzés	54200	123200
71	Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés	15600	14820
81	Épületgépészeti csővezeték szerelése	13200	11910
82	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	0	20550
83	Szellőztetőberendezések	56525	13080
Munkanemek összesen:		210 175	302 160

21 Irtás, föld- és sziklamunka	
Tétel száma	Tétel szövege
1 21-011-1.1	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3.0 m³-es konténerbe
Munkanem összesen:	
33 Falazás és egyéb kőművesmunka	
Tétel száma	Tétel szövege
1 33-000-21.1.1.2.2.1	Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, üreges kerámia válaszfaltéglából, 10 cm vastagságig, falazó, cementes
mészhabarcsból falazva	

		Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
		1	db	24000	10000	24000	10000
						24000	10000

		Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
		7,5	m2	0	1500	0	11250

2	33-000-31.1.1	Nyílásbontás, bővítés ajtó helyén égetett-agyag kerámia teherhordó, tömör téglafalban	0,1 m3	0	42000	0	4200
Munkanem összesen:						0	15450

36 Vakolás és rabicolás								
Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységar	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	36-090-1.1.1-0550040	Vakolajavítás oldalfalon, téglá-, beton-, köfelfületen vagy építőlemezzen, a megglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5% alatt Hyb8-mc, beltéri, vakoló cementes	4	m2	1400	2000	5600	8000
mészhabarcs mészpéppel								
2	36-090-2.1.3	Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 21-40 cm szélesség között	5	m	800	1200	4000	6000
Munkanem összesen:							9600	14000

39 Szárazépítés								
Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységar	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	39-001-3.2.2-0120012	CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 2 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfűvek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, sűrített, (40	2,1	m2	6500	2500	13650	5250
		vagy 41,7 cm bordatávolság) CW 75-06 mm vtg. tartóvázzal RIGIPS normál építőlemez RB 12,5 mm, ásványi szálás hőszigetelés						
Munkanem összesen:							13650	5250

42 Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése								
Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységar	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	42-090-3.1.2.2-0510303	Lapburkolat javítása: Padlóburkolat javítása, 0,10-2,00 m ² -ig terjedő felületen kivéséssel, pótlással, köbgyáglap 30x30 cm	4	m2	4600	3800	18400	15200
2	42-090-3.2.2.3-0051205	Lapburkolat javítása: lábazatburkolat javítása 0,10-2,00 m ² -ig terjedő felületen kivéséssel, pótlással,	1	m	1000	1000	1000	1000

Munkanem összesen:					19400	16200
44 Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése						
Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre
1	44-000-1.1	Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m ² -ig	4	m ²	0	7000
					Anyag összesen	Díj összesen
2	44-000-1.2	Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m ² között	2,1	m ²	0	7000
					Anyag összesen	Díj összesen
3	44-001-1.1.2.2-0164905	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, kibontott ajtó elhelyezése falnyílásban	1	db	4000	15000
					Anyag összesen	Díj összesen
Munkanem összesen:					4000	57700
47 Felületképzés						
Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre
1	47-011-1.5.1.1.1-0159008	Mészfestések, korszerű gyári készrekevert fehér vagy színes mészfestéssel, egy színben, tagolatlan sima felületen, két rétegben BIO beltéri falfesték	100	m ²	500	1100
					Anyag összesen	Díj összesen
2	47-031-1.3.6.2-0252518	Belső fafelületek fedőmázolása, szintelen műgyantákkal vagy színes lazúr bevonóanyaggal, tagolt felületen két rétegben Supralux Xyladecor Classic lavédó vékonylazúr,	6	m ²	700	2200
					Anyag összesen	Díj összesen
Munkanem összesen:					54200	123200
71 Elektromosenergia-ellátás, villanszerelés						
Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre
1	71-000-1.1.1	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; védőcső leszerelése műanyag csőből, falhoronyból	6	m	0	400
					Anyag összesen	Díj összesen
2	71-000-1.5.1	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; vörösréz vagy alumínium vezetékek leszerelése védőcsőből kihúzva, 10 mm ² -ig	18	m	0	400
					Anyag összesen	Díj összesen

3	71-000-1.11	Vezetékek, kábeltek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglatok, csengők, redúktorok, erős- vagy egyenáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automataák,	2	db	0	500	0	1000
jelzők, leszerelése								
4	71-000-1.13	Vezetékek, kábeltek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése	1	db	0	500	0	500
5	71-005-2.54+0299429	Összeépíthető világítási szerelvények elemei; Speciális betétek elhelyezése VI-KO KARRE Hotel energiatápcsoló betét, késleltető funkcióval, relé nélkül, Csz: 90500051	1	db	15600	3720	15600	3720
Munkanem összesen:								
					15600		14820	
81 Épületgépészeti csővezetékek szerelése								
Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	81-000-1.4.1	Csővezetékek bontása, lágy, félkemény vagy kemény vörösrézcső, tartószerkezetről, forrasztott kötések feloldásával, méret szerinti deponálással, DN 20 méretig	4	m	0	540	0	2160
2	81-010-1.3.1.2-0241001	Univerzális gyorskötő idomok, megfűtő- és tömítőbilincsek szerelése, bármilyen anyagu csövekhez, egyoldalon menetes szortógyűrűs csavarzal, DN 15 csővezetékek lezárása bontott berendezéseknél	5	db	2640	1950	13200	9750
Munkanem összesen:							13200	11910
82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése								
Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	82-000-1.2.1	Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények, DN 50 méretig	5	db	0	1320	0	6600
2	82-000-3.4	Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, WC csésze tartozékokkal	1	db	0	5340	0	5340
3	82-000-3.6	Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, öblítőtartály tartozékokkal	1	db	0	2610	0	2610



KINAMÉ KFT.

ÉPÍTŐIPARI GENERALKIVITELEZÉS

4	82-000-4.2.6	Gáz- és fűtészerezési berendezési tárgyak beszerelése, fűtészerezési berendezési tárgyak lapradiátorok	2 db	0	3000	0	6000
Munkanem összesen:						0	20550

83 Szellőztetőberendezések

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	83-002-2.5.1.1-0114503	Kör keresztmetszetű mennyezeti befűvők vagy elszívók felszerelése légszűrővel, ill. csatlakozó dobozzal, NÁ 350 mm-ig AIRVENT TSK befűvő elem, sík tárcsával, acéllemezről, RAL	1	db	4085	420	4085	420
2	83-003-2.1.1.1-0143944	9010 festve, NÁ 125 mm	1	db	9960	6960	9960	6960
3	83-006-2.1.1.1-0152089	Kör keresztmetszetű, csappantyú, pillangószelep, térfogat áram állandósító elem felszerelése, lemezcsontrára, NÁ 350 mm-ig HELIOS VKH 125/15 Konstans légáramra szabályozó elem	1	db	42480	5700	42480	5700
V=15 m ³ /h, NÁ 125, Cikksz.:2069								
Radiál ventilátor elhelyezése, csőventilátor, műanyagházas, járókerék-átmérő: 200 mm-ig HELIOS RRK 125 Műanyagházas radiális csőventilátor, ~1, 230 V, 0,068 kW, NÁ 125, Cikksz.:5974								

Munkanem összesen:

56525 13080

KINAME KFT.
2360 Gyál, Toldi M. u. 45.
Adósz.: 13045726-2-13
2025.11.17. 17:30:00 20015604

