

## AJÁNLATI ÖSSZESÍTŐ

Ajánlatkérő:

**Bugyi Sport Egyesület**  
2347 Bugyi, Sport utca 1.

Ajánlattevő:

**GOMÉP Ipari és Kereskedelmi Kft.**  
6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. út 219.

Ajánlat tárgya:

Bugyi, 3. HRSZ-ú területen Sportcsarnok épület kiegészítő munkái

<b><i>Munkarészek:</i></b>	<b><i>Anyag</i></b>	<b><i>Díj</i></b>
1. Lámpatestek	1 814 200 Ft	253 700 Ft
2. Járda építés	588 088 Ft	499 428 Ft
3. Vasbeton és téglakerítés és alapjának bontása	0 Ft	648 450 Ft
4. Gyengeáram hálózozgatás munkái	902 568 Ft	272 500 Ft
5. Földfeltöltés	2 646 000 Ft	2 845 020 Ft
6. Egyéb munkák	58 000 Ft	44 000 Ft
	<b><u>6 008 856 Ft</u></b>	<b><u>4 563 098 Ft</u></b>
Ajánlati nettó ár összesen:	<b>10 571 954 Ft</b>	
ÁFA (27 %):	<b>2 854 428 Ft</b>	
Ajánlati ár mindösszesen:	<b>13 426 382 Ft</b>	

Kelt: Lajosmizse, 2018.05.18.

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egys	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
<b>Lámpatestek</b>								
1.	K-tétel	Köz és térvilágítás; Kandeláber elhelyezése, ES-SYSTEM 5149200 Racer Mini Led 826 5400 lm 55W lámpákkal, kandeláberrel, RAL 6005 színben	3	db	395 000 Ft	45 200 Ft	1 185 000 Ft	135 600 Ft
2.	K-tétel	ELMON CPP 158EVG IP65 lámpatest fénycsővel kpl.	5	db	12 400 Ft	3 500 Ft	62 000 Ft	17 500 Ft
3.	K-tétel	ELMON CPO 209 LED IP65 + 2 db OSRAM 9W LED E27 fényforrással kpl.	20	db	19 600 Ft	3 500 Ft	392 000 Ft	70 000 Ft
4.	K-tétel	Philips myGarden Nature 17248/87/161x23W lámpatest	3	db	8 500 Ft	3 200 Ft	25 500 Ft	9 600 Ft
5.	K-tétel	Philips myGarden Nature lámpatest átszerelése LED 6W M1h kapcsolható biztonsági lámpatestté inverterrel, akkumulátorral, LED elektronikával és LED fényforrással kpl.	5	db	21 200 Ft	3 500 Ft	106 000 Ft	17 500 Ft
6.	K-tétel	OSRAM 9W LED E27 fényforrás	8	db	2 100 Ft	0 Ft	16 800 Ft	0 Ft
7.	K-tétel	OSRAM Rondel LED SEN 20W 1100 lm IP44 opál búrás lámpatest mozgásérzékelővel	1	db	26 900 Ft	3 500 Ft	26 900 Ft	3 500 Ft
							<b>1 814 200 Ft</b>	<b>253 700 Ft</b>

<b>Járda építés</b>								
1.	21-004-5.1.1.1-0000002	Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	102	m2	0 Ft	250 Ft	0 Ft	25 500 Ft
2.	21-007-2.1.1.2.9-0990002	Földkitemelés, gépi erővel és kiegészítő kézimunkával, 18%-os terephajlásig, I-IV. oszt. talajban, föld gépkocsira rakása és elszállítása	21,5	m3	0 Ft	3 400 Ft	0 Ft	73 100 Ft
3.	21-011-7.1-0120402	Ágyazóhomok térburkolat alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, kézi döngöléssel, Z0/5 ágyazóhomokból 3 cm vastagságban	3,06	m3	4 000 Ft	2 500 Ft	12 240 Ft	7 650 Ft
4.	K-tétel	Kavicságyazat készítése járdaépítésnél, tömörítéssel	30,6	m3	4 200 Ft	2 800 Ft	128 520 Ft	85 680 Ft
5.	62-002-1.4.2-0619060	Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alaperendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélyekből vagy cölöpökből 100 cm hosszú elemekből LEIER Quartz kerti szegélykő, 100x5x25 cm, Szürke, Cikkszám: HUTX5164 C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D <sub>max</sub> = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal	71,7	m	2 946 Ft	1 894 Ft	211 228 Ft	135 789 Ft
6.	62-003-8.1-0614474	Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókból soros, halszálla, parketta vagy kazettás kötésben, homokágyazatba fektetve, 10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkövel térkő Gerecse 10x20x6 cm méretben, szürke	102	m2	2 315 Ft	1 683 Ft	236 100 Ft	171 709 Ft
							<b>588 088 Ft</b>	<b>499 428 Ft</b>

<b>Vasbeton és téglakerítés és alapjának bontása</b>								
------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egys	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1.	K-tétel	Téglaakerítés bontása	15	m3	0 Ft	7 980 Ft	0 Ft	119 700 Ft
2.	K-tétel	Betonkerítés bontása	15	m3	0 Ft	12 450 Ft	0 Ft	186 750 Ft
3.	K-tétel	Kerítés betonalap bontása törőgéppel	15	m3	0 Ft	9 000 Ft	0 Ft	135 000 Ft
4.	K-tétel	Bontási törmelék elszállítása lerakóhelyi díj nélkül	45	m3	0 Ft	2 500 Ft	0 Ft	112 500 Ft
5.	K-tétel	Bontási törmelék gépkocsira rakása géppel	45	m3	0 Ft	2 100 Ft	0 Ft	94 500 Ft
							<b>0 Ft</b>	<b>648 450 Ft</b>

	Gyengeáram hálózozgatás munkái							
1.	K-tétel	Cat6UTP falikábelezés	50	m	160 Ft	190 Ft	8 000 Ft	9 500 Ft
2.	K-tétel	D25mm védőcső, áthúzó dobozokkal, aljzatba, födémbe vagy falhoronyba fektetve	50	m	210 Ft	390 Ft	10 500 Ft	19 500 Ft
3.	K-tétel	Polon 2I/10 modul	2	db	35 000 Ft	8 500 Ft	70 000 Ft	17 000 Ft
4.	K-tétel	Hálózozgató meghanika szerelése 2 db háló vezérlése	2	db	382 984 Ft	95 000 Ft	765 968 Ft	190 000 Ft
5.	K-tétel	Tartómágnes telepítés, bekötés	2	klt	18 000 Ft	8 500 Ft	36 000 Ft	17 000 Ft
6.	K-tétel	JB-Y(St)Y 2x1 Tűzjelző kábel	50	m	140	180	7 000 Ft	9 000 Ft
7.	K-tétel	D25mm védőcső, falon kívül fektetve	30	m	170	350	5 100 Ft	10 500 Ft
							<b>902 568 Ft</b>	<b>272 500 Ft</b>

	Földfeltöltés							
1.	K-tétel	Földfeltöltéshez töltőföld helyszínre szállítása, és feltöltés készítése út alatt és közművekhez, tömörítéssel	420	m3	6 300 Ft	4 200 Ft	2 646 000 Ft	1 764 000 Ft
2.	K-tétel	Ágyásokba termőföld terítése kézi erővel, kiegészítő gépi munkával	251,4	m3	0 Ft	4 300 Ft	0 Ft	1 081 020 Ft
							<b>2 646 000 Ft</b>	<b>2 845 020 Ft</b>

44.	Egyéb munkák							
1.	K-tétel	Tükör felszerelése bemelegítő térbe	1	klt	58 000 Ft	44 000 Ft	58 000 Ft	44 000 Ft
							<b>58 000 Ft</b>	<b>44 000 Ft</b>